

Skórcz, 09.04.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu zaprasza do składania ofert cenowych na „Docieplenie 2 ścian, prawej części budynku internatu” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.

Ofertę proszę złożyć do dnia **20.04.2020 r. do godziny 11⁰⁰** w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu”.

W załączeniu przesyłam : obmiar robót, ofertę.

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) a/a

DYREKTOR

mgr Tomasz Dębowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45214220-8	Docieplenie ścian . z cokołem styropian grafitowy gr 10 cm.			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 143.57+75.97	m ²		
d.1	2611-01		m ²	219.540	
				RAZEM	219.540
2	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 10.4+21.1	m		
d.1	2612-09		m	31.500	
				RAZEM	31.500
3	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki / docieplenie 10 cm, styropian grafitowy/ 143.57+75.97+21.1*0.3+10.4*0.3	m ²		
d.1	2614-01		m ²	228.990	
				RAZEM	228.990
4	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 56.6*0.25	m ²		
d.1	2614-04		m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 59.9+17.4	m		
d.1	2612-08		m	77.300	
				RAZEM	77.300
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej /parapety/ 1.6+24.7	m ²		
d.1	0514-02		m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej / murki atykowe, pasy rynnowe , kominy / 10.4*0.7	m ²		
d.1	0514-02		m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
8	NNRNKB	(z.l)demontaz i montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 15 cm 7	m		
d.1	202 0520-04		m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej/ cokoł/ 9.5+3.64	m ²		
d.1	0931-01		m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
10	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 143.57-9.5+75.97-3.64	m ²		
d.1	0931-02		m ²	206.400	
				RAZEM	206.400

DYREKTOR

mgr Tomasz Piechowski

Nazwa i adres Wykonawcy:

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy

Adres

Telefon/faks

NIP

REGON

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie o cenę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Docieplenie 2 ścian, prawej części budynku internatu” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu 83-220, ul. Kociewska 7

oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę :

Wyszczególnienie	Wartość	Słownie
Cena ofertowa w zł netto		
Wartość podatku VAT		
Cena ofertowa w zł brutto		

1. Termin wykonania
2. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
 - a) kosztorys ofertowy,

.....

(Miejscowość, data)

.....

(Pieczęć i podpis Wykonawcy)